

Відповідно до п. 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (останні зміни набули чинності 19.12.2020), головним розпорядником бюджетних коштів (розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня), суб'єктам господарювання державного сектору економіки з метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів слід забезпечити:

- обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі;
- оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі шляхом розміщення на власному веб-сайті.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та /або розміру бюджетного призначення щодо закупівлі: **«Послуги з благоустрою - поточний ремонт дорожнього покриття на вул. Кам'янецькій у м. Хмельницькому» (ДК 021:2015:45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи), UA-2026-06-30-009946-а.**

Очікувана вартість предмета закупівлі **«Послуги з благоустрою - поточний ремонт дорожнього покриття на вул. Кам'янецькій у м. Хмельницькому» (ДК 021:2015:45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи): 5`660`088.63 Гривня (з ПДВ)** передбачена кошторисом установи та річним планом закупівель на 2026 рік.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі відбувається виходячи з вимог законодавства України щодо якості аналогічних товарів, робіт або подібних послуг.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі **«Послуги з благоустрою - поточний ремонт дорожнього покриття на вул. Кам'янецькій у м. Хмельницькому» (ДК 021:2015:45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи)**

Кодовий номер	Назва (короткий опис)	Одиниця виміру	Обсяг	Вартість за одиницю, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6
ЖС9-34-1	Дорожній одяг. Зняття асфальтобетонного покриття дороги за допомогою фрези холодного фрезерування "Wirtgen 500", шириною 500 мм. Глибина фрезерування 50 мм. на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій	м2	2510		
ЖС9-34-2	Дорожній одяг. Зняття асфальтобетонного покриття дороги за допомогою фрези холодного фрезерування "Wirtgen 500", шириною 500 мм. Додавати чи віднімати на кожні 10 мм зміни глибини фрезерування. (до товщини 60 мм)	м2	2260		
ЖС9-34-2	Дорожній одяг. Зняття асфальтобетонного покриття дороги за допомогою фрези холодного фрезерування "Wirtgen 500", шириною 500 мм. Додавати чи віднімати на кожні 10 мм зміни глибини фрезерування. (до товщини 250 мм)	м2	250		
КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	м3	2,7		
КБ7-64-3	(Демонтаж) Демонтаж плити перекриття з люком	шт	12		
КР2-14-1	Нарощування стінок колодязя бетонною	м3	2,4		

КБ7-64-3	сумішшю	шт	12		
С1417-8782	Монтаж плити перекриття	шт	12		
	Плита перекриття залізобетонна з отвором під люк 1ПП15-2	шт	12		
КР16-53-1	Установлення люка	шт	12		
С113-754	Люк чавунний KDU71P TM D400 важкий магістральний	шт	12		
К585521-Л052	Адаптаційне опорне кільце Н-100 мм	шт	12		
КР18-8-1	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2 [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	м2	60		
КР18-58-1	Розливання в'язучих матеріалів [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	т	0.912		
КР18-21-1	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	т	50		

1	2	3	4	5	6
C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті	т	50,5		
KP18-58-1	Розливання в'язучих матеріалів [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	т	1,004		
KP18-44-3	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм]. [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	м2	2510		
KP18-44-4	На кожні 5 мм змінення товщини шару додавати або виключати до норми 18-44-3[[на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]] [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій] (до товщини 6 см.)	м2	2510		
C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті	т	363,8496		
KP18-2-1	Розбирання бортових каменів	м	54		
KP16-40-2	Улаштування щебеневої основи під борти (щебінь фракції 20х40)	м3	1,89		
KP18-29-1	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при цементнобетонних покриттях [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	м	54		
C1416-8684	Камені бортові, БР100.30.15	шт	10		
C1416-8684	Камені бортові, БР100.30.15 (матеріал від розбирання)	шт	44		
KP18-49-1	(Демонтаж) Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] (на відсіві)	м2	45		
KP18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] (на відсіві)	м2	45		
C1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, цегла, без фаски	м2	5,45		
C1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, цегла, без фаски (від розбирання)	м2	40		
KB27-65-4	Улаштування покриття з тактильних плиток елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів	м2	4,8		
KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	15,41		
C311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	216,21		
C1421-9835BH-1-Л	Відфрезований асфальтобетон (зворотній матеріал який транспортується на склад замовника)	т	200,8		

1	2	3	4	5	6
KP18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	м3	0,225		
KB7-64-3	(Демонтаж) Демонтаж плити перекриття з люком	шт	1		
KP2-14-1	Нарощування стінок колодязя бетонною сумішшю	м3	0,2		
KB7-64-3	Монтаж плити перекриття	шт	1		
C1417-8782	Плита перекриття залізобетонна з отвором під люк 1ПП15-2	шт	1		
KP16-53-1	Установлення люка, решітки (від розбирання)	шт	1		
ДУ2-38-5	Нарізання швів за допомогою ручного нарізувача, при площі покриття, що ремонтується більше 10,0 м2	м2	230		
KP1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	м3	82,8		
C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	144,9		
KP18-23-3	Улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	м2	230		
KP18-23-4	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 (до товщини 12 см)	м2	-230		
C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	34,78		
KP18-20-2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви	м3	18,4		
C1421-9604	Готова піщано-щебенева суміш N4, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М1000	м3	0,224		
KP18-42-5	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	м2	230		
KP18-42-6	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-5 [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій] (до товщини 10 см)	м2	230		
C1421-9848	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1	т	54,97		
KP18-44-1	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [нижнього шару товщиною 70 мм].	м2	250		
KP18-44-2	На кожні 5 мм змінення товщини шару додавати або виключати до норми 18-44-1	м2	250		

1	2	3	4	5	6
C1421-9848	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1	т	60,4		
ЖС9-34-1	Дорожній одяг. Зняття асфальтобетонного покриття дороги за допомогою фрези холодного фрезерування "Wirtgen 500", шириною 500 мм. Глибина фрезерування 50 мм. на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій	м2	290		
ЖС9-34-2	Дорожній одяг. Зняття асфальтобетонного покриття дороги за допомогою фрези холодного фрезерування "Wirtgen 500", шириною 500 мм. Додавати чи віднімати на кожні 10 мм зміни глибини фрезерування.	м2	290		
ДУ2-38-5	Нарізання швів за допомогою ручного нарізувача, при площі покриття, що ремонтується більше 10.0 м2	м2	479		
КР18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	м3	11,34		
КР18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ	м3	18,9		
КР1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	м3	18,9		
C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	33,075		
КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	51,1		
C311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	51,1		
КР1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 (родючого ґрунту)	м3	75,6		
C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	98,28		
КР18-97-4	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	189		
КР18-97-5	На кожні 5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-97-3, 18-97-4 (до товщини 40 см)	м2	189		
КР18-97-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	189		
КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	25		
КР16-40-2	Улаштування щебеневої основи під борти (щебінь фракції 20х40)	м3	5,985		
КР18-29-1	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при цементнобетонних покриттях [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	м	171		
C1416-8684	Камені бортові, БР100.30.15	шт	71		
C1416-8684	Камені бортові, БР100.45.18	шт	100		

1	2	3	4	5	6
КР18-20-2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви	м3	14,5		
С1421-9604	Готова піщано-щебенева суміш N4, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М1000	м3	0,177		
КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] (на відсіві)	м2	290		
С1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, цегла, без фаски	м2	272,7		
С1426-11789	Плитки тротуарні пиляно-колоті з гранітного каменю 10х10х5	м2	20,2		

Розрахунок

очікуваної вартості робіт з будівництва на підставі ЗКР вартості об'єкта будівництва

Послуги з благоустрою -поточний ремонт дорожнього покриття на вул. Кам'янецькій у м. Хмельницькому

В грн.

N	Найменування глав, робіт та витрат	Сума згідно із ЗКР	Не належить до предмета закупівлі (-)	Коригування внаслідок актуалізації цін (+/-)	Очікувана вартість закупівлі (3+4+5)	Коментарі
1	2	3	4	5	6	7
1	Глава 1. Підготовка території будівництва				0,00	
2	у т.ч. 1.				0,00	
3	2.				0,00	
4	Глава 2-8	4 689 622,00	0,00	0,00	4 689 622,00	
5	у т.ч. 1.				0,00	
6	2.				0,00	
7	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				0,00	
8	у т.ч. 1. Кошти на відрядження		0,00		0,00	
9	2.				0,00	
10	Разом за главами 1-9	4 689 622,00	0,00	0,00	4 689 622,00	
11	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги	70 344,33	-70 344,33		0,00	
	Глава 10. Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єкта в експлуатацію	0,00	0,00		0,00	
12	Глава 11. Підготовка експлуатаційних кадрів				0,00	
13	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд		0,00		0,00	
14	Разом за главами 1-12	4 759 966,33	-70 344,33	0,00	4 689 622,00	
15	Кошторисний прибуток (П)	17 977,19			17 977,19	
16	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	9 141,34			9 141,34	
17	Кошти на покриття ризиків учасників будівництва (Р)		0,00		0,00	
18	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)				0,00	
19	Разом (глави 1-12+П+АВ+Р+І)	4 787 084,86	-70 344,33	0,00	4 716 740,53	
20	Податкм, збори, обов'язкова платежі, встановлені чинним законодавством і не вказані складовими вартості будівництва (без ПДВ)				0,00	
21	Разом, без ПДВ	4 787 084,86	-70 344,33	0,00	4 716 740,53	
22	Податок на додану вартість, грн	957 416,97	-14 068,87	0,00	943 348,10	
23	Усього, грн з ПДВ	5 744 501,83	-84 413,20	0,00	5 660 088,63	
24	Зворотні суми					

Очікувана вартість закупівлі, в тому числі ПДВ, грн

5 660 088,63

Начальник кошторисного відділу



Андрій КОБИЛЮХ