

Відповідно до п. 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (останні зміни набули чинності 19.12.2020), головним розпорядником бюджетних коштів (розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня), суб'єктам господарювання державного сектору економіки з метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів слід забезпечити:

- обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі;
- оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі шляхом розміщення на власному веб-сайті.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та /або розміру бюджетного призначення щодо закупівлі: **«Будівництво артезіанської свердловини, водонапірної башти та водогону в с. Малашівці Хмельницького району Хмельницької області (коригування) I черга будівництва»** (код ДК 021-2015 – 45000000-7: Будівельні роботи та поточний ремонт), UA-2026-06-19-002292-а.

Очікувана вартість предмета закупівлі **«Будівництво артезіанської свердловини, водонапірної башти та водогону в с. Малашівці Хмельницького району Хмельницької області (коригування) I черга будівництва»** (код ДК 021-2015 – 45000000-7: Будівельні роботи та поточний ремонт): **3`462`282.00 Гривня (з ПДВ)** передбачена кошторисом установи та річним планом закупівель на 2026 рік.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі відбувається виходячи з вимог законодавства України щодо якості аналогічних товарів, робіт або подібних послуг.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі **«Будівництво артезіанської свердловини, водонапірної башти та водогону в с. Малашівці Хмельницького району Хмельницької області (коригування) I черга будівництва»** (код ДК 021-2015 – 45000000-7: Будівельні роботи та поточний ремонт)

Відомість обсягів робіт

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
-	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на будівництво артезіанської свердловини.</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Монтаж гідромеханічного обладнання.</u>	-	-	-
-	-	-	-	-

1	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	
2	Шафа керування	шт	1	
3	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	4	
4	Кран LD кульовий сталевий повнопрохідний фланцевий Ду-50 мм.	шт	3	
5	Клапани зворотні підйомні фланцеві 16чЗбр для води та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	1	
6	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 50 мм	шт	1	
7	Лічильник для води Д-50мм.	шт.	1	
8	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	
9	Манометр ДМ 05-МП 3У 100 -1 МПА	шт	1	
10	Кран 3-х ходовий Ду15	шт	2	
11	Різьба сталева Ду15	шт.	2	
12	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	
13	Електроконтактний манометр ДМсr05100-06МПа-1,5-0, 1М	шт.	1	
14	Труба гофрована д 10,7/16 з пров. сіра 1416 ED	км.	0,02	
15	Установлення оголовка герметизованого.	шт	1	
16	Герметизація гирла свердловини.	шт.	1	
	<u>Розділ 2. Насосна станція.</u>	-	-	-
		-	-	-
17	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м ³ , група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м ³ /	м ³	12	
18	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м ³	1	

19	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	1	
20	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	25	
1	2	3	4	5
21	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	м3	1,88	
22	Кільця КС7.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	
23	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	
24	Плити покриття 1ПП20-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	
25	Улаштування днищ підземної частини насосних станцій при товщині днищ понад 400 мм	м3	2,77	
26	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	1	
27	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	м2	11	
28	Бітумна мастика.	шт.	2	
29	Драбини металеві приставні	т	0,01708	
30	Планування вручну гребеня і скосів дамб і земляних подушок, група ґрунтів 1	м2	11	
31	Люк для колодязя, ПП з запірним пристроєм	шт	1	
32	Закладення бетоном в бетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	м3	0,01	
33	Установлення витяжки діаметром патрубка 160 мм	шт	1	
34	Заслонка уніфіцирована з ручним приводом Р 200	шт.	1	
	<u>Розділ 3. Зона санітарної охорони.</u>	-	-	-
	-	-	-	-
35	Установлення металевої огорожі з сітки по металевих стовпах без цоколя, висотою до 1,5 м	м	115	
36	Хвртка "ЕКО КОЛОП" 200x50 мм4.00 мм/4,0мм 1,50м/1,00моц+ПЛ RAL 6005 ЗЕЛЕНИЙ 2,20м/60_40/1,5мм 40_20мм/1,2 мм +замок Завіса Г-образна м-12 Запірна платина 0,28м/0,4мм/2,0мм/для хв/вор RAL9005 чорний Замок врізний KALE	шт.	1	

37	Ворота розпашні "ДУОС" 200х50мм 5,00мм/4,00мм/5, 00мм 1,50 м/4,00мм(2,00+2,00м)щц+ППRAL 6005 ЗЕЛЕНИЙ 2,50м/80_60 мм/2,0 мм 60х40мм/1,5 мм+замок Засов нижній Замок врізний KALE	шт.	1	
38	СТОВП "СТАНДАРТ КОЛО" 60х40 мм/2,00мм оц+ПЛ RAL 6005 ЗЕЛЕНИЙ 1,2 мм4 отв.	шт	47	
39	Секція "ЕКО Колор" 200х50 дріт3/4мм 1,47/2,5 м. оц+ПВХ (зелена)	секц.	46	
40	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів.	шт	1	
41	Улаштування хвртток з установленням стовпів металевих.	шт	1	
42	Кріплення Стандарт Колор" оц+ПВХ (зелений)	шт.	188	
43	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1(зняття рослинного ґрунту під дорогу)	м3	6,75	
44	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	м2	91	
45	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	м2	-182	
46	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	11	
47	Улаштування вирівнювальних шарів основи із щебенево- піщаної суміші автогрейдером	м3	7,3	
48	Матеріали із відсівів подрібнення осадових гірничих порід для будівельних робіт <u>Локальний кошторис 02-01-02 на</u> <u>електропостачання</u>	м3	7,3	
49	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
1	2	3	4	5
50	Шафа зовнішнього установлення комплектного розподільного пристрою 6-10 кВ з коридором обслуговування з вимикачем	шт	1	
51	Автомат розподільчий ВА 47-63 4р 25А 6кА Д	шт	1	
52	Монтаж модулю обігріву	шафа	1	

53	Модуль обігріву ОША 92*90 0,075*220	шт	1	
54	Модуль сигнальний на дінрейку	шт	1	
55	Монтаж ящика понижувального	шафа	1	
56	Клемник гвинтовий 12-портовий	шт	2	
57	Шина з'єднувальна	м	15	
58	З'єднувальна шина Z-SV-16/3P- ЗТЕ	шт	5	
59	Монтаж вимикачів	шт	5	
60	Автомат розподільчий ВА 47-63 4р 16А 6кА С	шт	1	
61	Вимикач ДВ2-02 1р 16А С	шт	1	
62	Вимикач ДВ2-02 1р 6А С	шт	3	
	<u>Локальний кошторис 02-02-01 на</u> <u>будівництво</u>	-	-	-
	<u>водонапірної башти</u>	-	-	-
63	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,8	
64	Улаштування насипів бульдозерами з переміщенням ґрунту до 20 м, група ґрунтів 2	м3	145,82	
65	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	145,82	
66	Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к. с.] за 1 прохід	м2	550,2	
67	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	91	
68	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	11	
69	Гранітний відсів	м3	7,3	
70	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням	м	8	
71	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм	м	8	
72	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм (ФУТЛЯР)	м	0,2	
73	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	0,2	
74	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	9	
75	Муфти з поліетилену діам. 63 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1	

76	Муфти з поліетилену діам. 110 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	2	
77	Коліна з поліетилену діам. 110 мм /45 град. для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	2	
78	Буртові втулки діам. 63 мм для ПЕ труб, з'єднання "Встик"	шт	1	
79	Буртові втулки з поліетилену діам. 110 мм для ПЕ труб, з'єднання методом "Врозтруб"	шт	3	
80	Фланці під втулку, діаметр 63 мм	шт	1	
81	Фланці під втулку, діаметр 100 мм	шт	3	
82	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 100 мм	м	0,5	
83	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,5	
84	Установлення вентилів, засувов, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	1	
85	Засувки з обретиновим клином, діаметр 50 мм	шт	1	
1	2	3	4	5
86	Установлення вентилів, засувов, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	4	
87	Крани кульові муфтові, діаметр 80 мм	шт	2	
88	Засувки з обретиновим клином, діаметр 100 мм	шт	2	
89	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	фланець	1	
90	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0, 1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	1	
91	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	фланець	4	
92	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0, 1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	4	
93	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	т	0,0138	

94	Трійники штамповані рівнопрохідні із сталі марки 20, діаметр умовного проходу 100 мм, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	шт	1		
95	Трійники штамповані перехідні із сталі марки 20, діаметр умовного проходу 100х50 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 108х4-57х3,5 мм	шт	1		
96	Трійники штамповані перехідні із сталі марки 20, діаметр умовного проходу 100х80 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 108х4-89х4 мм	шт	1		
97	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 100х80 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 108х4-89х3,5 мм	шт	1		
98	Головка з'єднувальна ГЦ-80	шт	2		
	<u>Розділ 1. Заземлення.</u>	-	-	-	-
99	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 2	м3	5,4		
100	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	м	10		
101	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 12 мм2	м	10		
102	Сталь штабова 25х4 мм	т	0,0064		
103	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	м	1		
	<u>Розділ 2. Блискавкозахист</u>	-	-	-	-
104	Забивання заземлювачів вручну на глибину до 3 м	шт	1		
105	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,00855		
106	Улаштування стержневого заземлення при довжині стержня до 10 м	м	3		
107	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,004		
108	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	0,004		
109	Улаштування блискавковідводу до опор висотою більше 8,5 м	шт	1		
110	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	0,0025		
	<u>Розділ 3. Схема регулювання рівня води</u>	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

111	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	
112	Манометри електроконтактні МТ-3С (4 атм)	комплект	1	
1	2	3	4	5
113	Крани регульовальні триходові, діаметр 15 мм	шт	1	
114	Перехід, діаметр 20х15 мм	шт	1	
115	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	3	
116	З'єднання ПЕ/СТАЛЬ для газових мереж середнього і високого тисків II категорії ПС-01 de/DN 25/20 мм	шт	1	
117	Перехідники редукційні з поліетилену діам. 63/25 мм для зварювання ПЕ труб "Встик"	шт	1	
118	Трійники різносторонні з поліетилену діам. 110/63 мм для зварювання ПЕ труб методом "Врозтруб"	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 02-03-01 на мережі водопостачання</u>	-	-	-
119	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2[, траншей прямокутного перерізу]	м3	1865,28	
120	[Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом]	м3	46,632	
121	Улаштування основи з відсіву під трубопроводи	м3	310,88	
122	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	310,88	
123	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	1321,32	
124	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками,	м3	1321,32	

	група ґрунтів 1, 2			
125	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2[, траншей прямокутного перерізу] (ПРИЯМКИ)	м3	63	
126	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 (ПРИЯМКИ)	м3	63	
127	Продавлювання без розробки ґрунту [прокол] на довжину до 30 м труб діаметром 63 мм	м	12	
128	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм (L=12 м)	м	12	
129	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм	м	12	
130	Протягування у футляр сталевих труб діаметром до 100 мм	м	12	
131	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 110 мм	футляр	1	
132	Продавлювання без розробки ґрунту [прокол] на довжину до 30 м труб діаметром 110 мм	м	30	
133	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм (L=18м, L=12м)	м	30	
134	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	30	
135	Протягування у футляр сталевих труб діаметром до 100 мм	м	30	
136	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 110 мм	футляр	2	
137	Продавлювання без розробки ґрунту [прокол] на довжину до 30 м труб діаметром 140 мм	м	28	
138	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 140 мм (L=10м, L=18м)	м	28	
139	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 140х8,3 мм	м	28	

140	Протягування у футляр сталевих труб діаметром до 100 мм	м	28	
1	2	3	4	5
141	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 110 мм	футляр	2	
142	Укладання трубопроводів із ПВХ труб діаметром 110 мм (футляр)	м	32	
143	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110x2,2 мм	м	32	
144	Протягування у футляр сталевих труб діаметром до 100 мм	м	32	
145	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром до 100 мм	футляр	16	
146	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 90 мм з гідравличним випробуванням	м	1607	
147	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 90x5,4 мм	м	1607	
148	Муфти з поліетилену діам. 90 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1	
149	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням	м	336	
150	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63x3,8 мм	м	336	
151	Муфти з поліетилену діам. 63 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	4	
152	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	м	1380	
153	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50x3 мм	м	1380	
154	Муфти з поліетилену діам. 50 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	15	
155	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 32 мм з гідравличним випробуванням	м	1428	
156	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32x2 мм	м	1428	

157	Муфти з поліетилену діам. 32 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	21	
158	Прокладання сигнальної стрічки	м	4681	
159	Стрічка сигнальна	м	4681	
160	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	27	
161	Перехідники редукційні з поліетилену діам. 63/50 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1	
162	Перехідники редукційні з поліетилену діам. 50/32 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1	
163	Затички з поліетилену діам. 32 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	11	
164	Коліна з поліетилену діам. 90 мм /90 град. для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1	
165	Коліна з поліетилену діам. 90 мм /45 град. для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	2	
166	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 110 мм	шт	15	
167	Трійники з поліетилену діам. 90 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1	
168	Трійники з поліетилену діам. 110х90 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1	
169	Трійники з поліетилену діам. 90/63 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1	
170	Трійники з поліетилену діам. 90/32 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1	
171	Трійники з поліетилену діам. 63/32 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1	
172	Трійники з поліетилену діам. 50/32 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	4	
1	2	3	4	5
173	Трійники з поліетилену діам. 32 мм для	шт	6	

	терморезисторного зварювання ПЕ труб			
174	Улаштування круглих колодязів зі збірною залізобетону у сухих ґрунтах (Dn=2000, Нр.ч.=1500)	м3	2,15	
175	Плита днища ПН-20	шт	1	
176	Кільце КС 20.9	шт	1	
177	Кільце КС 20.6	шт	1	
178	Плита перекриття 1ПП-20-2	шт	1	
179	Кільця опорні КЦО-1	шт	1	
180	Люк для колодязя, ПП з запірним пристроєм	шт	1	
181	Улаштування круглих колодязів зі збірною залізобетону у сухих ґрунтах (Dn=1500, Нр.ч.=1500)	м3	10,72	
182	Плита днища ПН 15	шт	8	
183	Кільце КС 15.9	шт	8	
184	Кільце КС15.6	шт	8	
185	Кільця опорні КЦО-1	шт	8	
186	Плита перекриття 1ПП-15-2	шт	8	
187	Люк для колодязя, ПП з запірним пристроєм	шт	8	
188	Улаштування круглих колодязів зі збірною залізобетону у сухих ґрунтах (Dn=1000, Нр.ч.=1500)	м3	3,768	
189	Плита днища ПН-10 (0,18 м3)	шт	4	
190	Кільце КС10.6	шт	4	
191	Кільце КС10.9	шт	4	
192	Плита покриття 1-ПП10-12	шт	4	
193	Кільця опорні КЦО-1	шт	4	
194	Люк для колодязя, ПП з запірним пристроєм	шт	4	
195	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 32-65 мм	м	3956	
196	Улаштування бетонної основи (вимощення навколо люків водопровідних колодязів)	м3	0,45	
197	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням	м	9	
198	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм	м	9	
199	Улаштування круглих колодязів зі збірною залізобетону у сухих ґрунтах (Dn=1000, Нр.ч.=1500)	м3	0,942	
200	Плита днища ПН-10 (0,18 м3)	шт	1	
201	Кільце КС10.6	шт	1	
202	Кільце КС10.9	шт	1	
203	Кільця опорні КО-7	шт	1	

204	Плита покриття 1-ПП10-12	шт	1	
205	Люк для колодязя, ПП з запірним пристроєм	шт	1	
206	Установлення гідрантів пожежних	шт	2	
207	Гідранти пожежні підземні, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 100 мм, висота 1000 мм	шт	2	
208	Підставка під пожегідрант	шт	2	
209	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	кран	6	
210	Кран кульовий діам. 80мм муфтовий	шт	6	
211	Головки для пожежних рукавів з'єднувальні напірні цапфові, тиск 1,2 МПа [12 кгс/см ²], діаметр ГЦ-80	шт	6	
212	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	12	
213	Муфти з поліетилену діам. 90 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	6	
214	З'єднання ПЕ/Сталь для водяних мереж тиском (до 1,0 МПа) діаметром 90x80 8" мм	шт	6	
215	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 110 мм	шт	6	
1	2	3	4	5
216	Трійники з поліетилену діам. 90 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	6	
217	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 80 мм	шт	3	
218	Засувки з обгумованим клином BV-05-47 для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 80 мм	шт	3	
219	Фланці під буртову втулку тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 90 мм	шт	6	
220	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	9	
221	Муфти з поліетилену діам. 90 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	3	
222	Буртові втулки діам. 90 мм для поліетиленових трубопроводів	шт	6	
<u>Локальний кошторис 04-01-01 на електропостачання</u>				
		-	-	-

223	Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	опора	1
224	Стояки вібровані для опор повітряних ліній електропередачі напругою 0,38 кВ, довжина 9,5 м, СВ 95-2А	шт	1
225	Траверси ТН-2	шт	1
226	Хомут Х-10	шт	1
227	Труба гофрована зовнішнього встановлення діам. 32мм.	м	6
228	Монтажна кліпса	шт	6
229	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях	м	42
230	Кабель СІП 4х16	м	42
231	Натяжний зажим анкерний SO 118425	шт	4
232	Затискач відгалуджувальний SL 9.21	шт	5
233	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2	м3	78
234	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	78
235	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	м	84
236	Кабель ВБбШв 4х4	м	42
237	Кабель ВБбШв 4х1.5	м	42
238	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м	78
239	Стрічка сигнальна "Обережно кабель"	м	78
240	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	м	12
241	Кабель ВВГ 3х2,5	м	12
242	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм ²	м	380
243	Провід ВВП 4(1х2,5)	м	380
244	Заземлення одиночне опори залізобетонної	шт	1
245	Заземлюючий провідник діам. 16мм.	м	3
246	Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій провідці	шт	1
247	Розетка з заземлюючим контактом	шт	1
248	Монтаж вимикача кінцевого	шт	2
249	Вимикач герметичний	шт	2

250	Світильник з люмінесцентними лампами, що установлюється окремо, на штирях, кількість ламп у світильнику 1	шт	1	
251	Світильник світлодіодний ДО 76У	шт	1	
1	2	3	4	5
252	Коробка [ящик] із затискачами для проводів і кабелів перерізом жил до 6 мм ² , що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 10	шт	4	
253	Коробка з'єднувальна КМ-4 265x200x97 IP 66	шт	4	
254	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	3	
255	Манометри загального призначення МП-4 0-16 МПа	комплект	3	
256	Кран трьохходовий з фланцем для манометра	шт	3	
257	Установлення манометрів електромагнітних з триходовим краном	комплект	2	
258	Манометри електромагнітні ДМ 2010 Сг 0-1,6МПа	комплект	2	
259	Кран трьохходовий з фланцем для манометра	шт	4	
260	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	м	16	
261	Кабель ВВГнг 3x1,5	м	13	
262	Кабель ВВГнг 4x4	м	3	
263	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 63x63x6 мм	шт	3	
264	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	м	9	
265	Сталь штабова 40x4 мм	м	9	
266	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	м	95	
267	Кожен наступний провід одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	м	95	
268	Провід ВПП 1,0	м	190	
269	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 63 мм	м	8	

270	Труба гофрована Електрокор 63/54	м	6	
271	Муфта кінцева [комплект - 3 фази] із застосуванням термоусадної рукавиці для кабеля напругою 6 кВ з ізоляцією з вулканізованого поліетилену перерізом до 3[1х240] мм ²	комплект	4	
272	3"єднувач (муфта) EPIC POWER LS15 F6	шт	4	
273	Затискач анкерний RPA	шт	1	
274	Затискач анкерний CD 35	шт	1	
275	Затискач відгалуджувальний CD153T+B1	шт	4	
276	Кронштейн анкерний CS 10.3	шт	1	
277	стальна стрічка F 207	м	2	
278	Бугель NB20	шт	2	
279	Обмежувач напруги PC200	шт	3	

Розрахунок

очікуваної вартості робіт з будівництва на підставі ЗКР вартості об'єкта будівництва

Будівництво артезіанської свердловини, водонапірної башти та водогону в с. Малашівці Хмельницького району
Хмельницької області (коригування) I черга будівництва

В грн.

N	Найменування глав, робіт та витрат	Сума згідно із ЗКР	Не належить до предмета закупівлі (-)	Коригування внаслідок актуалізації цін (+/-)	Очікувана вартість закупівлі (3+4+5)	Коментарі
1	2	3	4	5	6	7
1	Глава 1. Підготовка території будівництва				0,00	
2	у т.ч. 1.				0,00	
3	2.				0,00	
4	Глава 2-8	2 512 506,00	0,00	0,00	2 512 506,00	
5	у т.ч. 1.				0,00	
6	2.				0,00	
7	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				0,00	
8	у т.ч. 1. Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	6 738,00			6 738,00	
9	2.				0,00	
10	Разом за главами 1-9	2 519 244,00	0,00	0,00	2 519 244,00	
11	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги	62 448,00	-62 448,00		0,00	
	Кошти на здійснення технічного нагляду	37 789,00	-37 789,00		0,00	
	кошти на формування страхового фонду документації	1 501,00	-1 501,00		0,00	
	Глава 10. Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єкта в експлуатацію	10 812,00	-10 812,00		0,00	
	Кошти на оплату послуг, пов'язаних з введенням об'єкта в експлуатацію	12 346,00	-12 346,00		0,00	
12	Глава 11. Підготовка експлуатаційних кадрів				0,00	
13	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд	109 828,00	-109 828,00		0,00	
14	Разом за главами 1-12	2 691 520,00	-172 276,00	0,00	2 519 244,00	
15	Кошторисний прибуток (П)	127 559,00			127 559,00	
16	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	35 640,00			35 640,00	
17	Кошти на покриття ризиків учасників будівництва (Р)	53 830,00	-3 446,00		50 384,00	
18	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	152 408,00			152 408,00	
19	Разом (глави 1-12+П+АВ+Р+І)	3 060 957,00	-175 722,00	0,00	2 885 235,00	
20	Податкм, збори, обов'язкова платежі, встановлені чинним законодавством і не вказані складовими вартості будівництва (без ПДВ)				0,00	
21	Разом, без ПДВ	3 060 957,00	-175 722,00	0,00	2 885 235,00	
22	Податок на додану вартість, грн	590 093,00	-13 046,00	0,00	577 047,00	
23	Усього, грн з ПДВ	3 651 050,00	-188 768,00	0,00	3 462 282,00	
24	Зворотні суми					

Очікувана вартість закупівлі, в тому числі ПДВ, грн

3 462 282,00

Начальник кошторисного відділу

Андрій КОБИЛЮХ